PROBLÉMY PŘI POKLÁDCE ASFALTOVÝCH SMĚSÍ

PŘI VYUŽITÍ TRADIČNÍ PŘEPRAVNÍ TECHNIKY

Mechanická segregace v průběhu přepravy i v průběhu vykládky

Tepelná segregace při přepravě asfaltové směsi

Průběh teploty při vykládce (sklápěč s tepelně izolovanou korbou)



→ u sklápěčů částečně vysoké rozdíly v teplotě před 1. pojezdem válce



ŘEŠENÍ: TRVALÉ PROMÍCHÁVÁNÍ

PŘEDPOKLAD VYSOKÉ KVALITY POKLÁDKY

STAVEBNÍ KONSTRUKCE A INŽENÝRSTVÍ

ASFALTOVÁNÍ SILNIC

Samozřejmě s technikou vytlačování

Postupné mechanické i teplotní promíchávání

Žádné problémy u překážek (např. elektrické vedení, aleje, semafory, podjezdy…)



Trvalé promíchávání po celou dobu vykládky

(teplota i obsah asfaltového pojiva jsou konstantní)

- Rovnoměrné rozložení zrn kameniva
- Korba vyprázdněna beze zbytků (i bez použití oblíbeného separačního prostředku – nafty)



Fliegl Bau- und Kommunaltechnik GmbH
Bürgermeister-Boch-Str. 1 · D-84453 Mühldorf
Tel. +49 (0)8631 307 382 I Fax: +49 (0)8631 307-553
E-Mail: baukom@fliegl.com I www.fliegl-baukom.de